







# Zöldfa utca mintakeresztelvénye



✱ Ha a meglévő burkolatszélesség nem éri el a 4,0 m-t, burkolatszélésítés szükséges.

Pályaszerkezet szélesítésnél és lokális pályaszerkeztetcserénél a pályaszerkezet:

5 cm vtg. AC11 kopó aszfalt kopóréteg
5 cm vtg. AC11 köő aszfalt kötőréteg
25 cm vtg. FZKA zúzottkő alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

 <b>SKS Terv Mérnökiroda Kft.</b> Székhely: 1145 Budapest, Columbus utca 24/A. 2. em. 2. Iroda: 2360 Gyál, Táncos utca 35. Tel.: (20)426-2588; (20)429-3258; (20)586-1905 Fax: (29)345-906 e-mail: sksterv@gmail.com web: www.sksterv.hu	
Meghívzó:  Vecsés Város Önkormányzata	Dátum:  2017. március
Tárgy:  Vecsés, Zöldfa utca burkolatfelújítási terve	Tervszám  SKS-17/16-6.
Részművelet:  KIVITELI TERV Mintakeresztmetszvény	Rajzszám  5.
	Méretarány  M=1:50
Felelős tervező  Kiss Balázs	Tervező  Szabo András
KÉ-K 13-11580	Tervező  Nyári Anett
	Tervező  Szász Mihály